

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**OBRA:** RECOMPOSIÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA VIA "A" - LOC. CAATINGA  
**LOCAL:** LOCALIDADE RURAL DE CAATINGA - PIRANGA - MG  
**MÊS DE REFERÊNCIA:** SEINFRA REF: ABRIL/2023 **SICRO REF:** JANEIRO/2023 **SINAPI REF:** ABRIL/2023  
**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 60 DIAS



( X ) **INDIRETA**

BDI 24,22%

ITEM	CÓD.	IDENT.	DESCRIÇÃO	TIPO DE INTERVENÇÃO	QTDE.	UNID.	P. UNIT. S/ BDI	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL
<b>1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS</b>									
1.1	ED-28427	SEINFRA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	1,00	un	1.239,17	1.539,29	1.539,29
<b>Total Item 1</b>									<b>1.539,29</b>
<b>2 REPAVIMENTAÇÃO DA VIA RUA A - LOCALIDADE CAATINGA</b>									
2.1	ED-50414	SEINFRA	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE CALÇAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO OU SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO COM APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE COLCHÃO DE AREIA	ACERTO DO LEITO	195,63	m2	28,55	35,47	6.938,99
2.2	RO-40155	SEINFRA	Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 1.401 a 1.600 m	CORTE E RETIRADA DE SOLO DA BASE DO PAVIMENTO	76,30	m3	8,02	9,96	759,95
2.3	ED-51142	SEINFRA	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO	ENTULHO GERADO	85,31	m	32,73	40,66	3.468,70
2.4	ED-51139	SEINFRA	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MPC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO-FIO SEM REAPROVEITAMENTO	12,80	m	49,35	61,30	784,64
2.5	ED-50416	SEINFRA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO SEM REAPROVEITAMENTO	29,34	m2	65,15	80,93	2.374,48
<b>Total Item 2</b>									<b>14.326,76</b>
<b>3 PAVIMENTAÇÃO DA CONTINUIDADE DA VIA RUA A - LOCALIDADE CAATINGA</b>									
3.1	RO-40155	SEINFRA	Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 1.401 a 1.600 m	ACERTO DO LEITO	56,20	m3	8,02	9,96	559,75
3.2	ED-51139	SEINFRA	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MPC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	IMPLANTAÇÃO DA VIA	62,15	m	49,35	61,30	3.808,79
3.3	ED-50416	SEINFRA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	ACERTO DO LEITO	144,10	m2	65,15	80,93	11.662,01
<b>Total Item 3</b>									<b>16030,55</b>
<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>									<b>31.896,60</b>

31.896,60