

PLANILHA DE QUANTIDADE E PREÇOS

NRº DOC: PIR-002-2024-PQP-R01

Cliente : Prefeitura de Piranga-MG
Título : Reforma da Praça Conico Felício no Centro de Piranga-MG
Tipo : Reforma
Base do Orçamento : SINAPI 01-24 - SEM DESONERAÇÃO

BDI: 22,47%
Leis Sociais: 108,9%/67,79%
Revisão: 1
Área: 211,9

| ITEM | REFERÊNCIA | | SERVIÇOS | UN | QUANT. | VALORES UNITÁRIOS (R\$) | | | TOTAL (R\$) |
|----------|------------|--------|--|-------|--------|-------------------------|--------|------------------|------------------|
| | FORTE | CÓDIGO | | | | CUSTO | BDI | PREÇO | |
| 1 | | | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO | | | | | | |
| 1.1 | COMPOSIÇÃO | 001 | PLACA DE OBRA PADRÃO GOVERNO FEDERAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM DIMENSÕES 2,40X1,20M ADESIVADA FIXADA EM DOIS PONTALETES DE MADEIRA 7,5X7,5 COM H=3,00M CADA , EMOLDURADA EM SARRAFO 2,5X10CM DE CONFORME PROJETO | UN | 1,00 | 826,37 | 185,69 | 1.012,06 | 1.012,06 |
| 1.2 | COMPOSIÇÃO | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 92,42 | 129,71 | 29,15 | 158,86 | 14.681,84 |
| 1.3 | COMPOSIÇÃO | 003 | CANTEIRO DE OBRAS EM CONTAINER | MÉS | 3,00 | 1.010,00 | 226,95 | 1.236,95 | 3.710,85 |
| | | | | | | | | Sub-total | 19.404,75 |
| 2 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | | |
| 2.1 | COMPOSIÇÃO | 002 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÉS | 3,00 | 2.557,37 | 574,64 | 3.132,01 | 9.396,03 |
| | | | | | | | | Sub-total | 9.396,03 |
| 3 | | | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | | | | | | |
| 3.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada. AF_05/2018 | M2 | 121,25 | 3,10 | 0,70 | 3,80 | 460,76 |
| 3.2 | SINAPI | 98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1,00 | 287,88 | 64,69 | 352,57 | 352,57 |
| 3.3 | SINAPI | 98528 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1,00 | 271,07 | 60,91 | 331,98 | 331,98 |
| 3.4 | SINAPI | 98535 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1,00 | 1.350,12 | 303,37 | 1.653,49 | 1.653,49 |
| 3.5 | SINAPI | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 4,00 | 66,71 | 14,99 | 81,70 | 326,80 |
| 3.6 | SINAPI | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 4,00 | 86,11 | 19,35 | 105,46 | 421,84 |
| 3.7 | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 110,54 | 13,86 | 3,11 | 16,97 | 1.875,86 |
| 3.8 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 9,07 | 109,03 | 24,50 | 133,53 | 1.210,80 |
| 3.9 | SINAPI | 100201 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 408,04 | 0,74 | 0,17 | 0,91 | 371,32 |
| 3.10 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 9,07 | 9,62 | 2,16 | 11,78 | 106,82 |
| 3.11 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 45,34 | 2,96 | 0,67 | 3,63 | 164,58 |
| | | | | | | | | Sub-total | 7.276,82 |
| 4 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | |
| 4.1.1 | SINAPI | 101859 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTÁVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTÁVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 25,56 | 27,71 | 6,23 | 33,94 | 867,51 |
| 4.1.2 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1,53 | 78,88 | 17,72 | 96,60 | 148,15 |
| 4.1.3 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 1,53 | 20,08 | 4,51 | 24,59 | 37,71 |
| 4.1.4 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 30,30 | 8,68 | 1,95 | 10,63 | 322,09 |
| 4.1.5 | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 408,94 | 3,10 | 0,70 | 3,80 | 1.553,97 |
| 4.1.6 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10,67 | 5,76 | 1,29 | 7,05 | 75,22 |
| 4.1.7 | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 4,00 | 196,44 | 44,14 | 240,58 | 962,32 |
| 4.1.8 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 358,72 | 80,60 | 439,32 | 439,32 |
| 4.1.9 | SINAPI | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 106,91 | 24,02 | 130,93 | 130,93 |
| 4.1.10 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3,00 | 17,62 | 3,96 | 21,58 | 64,74 |
| 4.1.11 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 18,97 | 4,26 | 23,23 | 23,23 |
| 4.1.12 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5,00 | 85,87 | 19,29 | 105,16 | 525,80 |
| 4.1.13 | SINAPI | 39472 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 100 KA (TIPO AC) | UN | 5,00 | 277,99 | 62,46 | 340,45 | 1.702,25 |
| 4.1.14 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1,00 | 38,14 | 8,57 | 46,71 | 46,71 |
| 4.1.15 | COMPOSIÇÃO | 012 | LUMINÁRIA ORNAMENTAL LED INCLUSIVE POSTE RETO EM AÇO GALVANIZADO | UN | 4,00 | 1.908,77 | 428,90 | 2.337,67 | 9.350,68 |
| 4.1.16 | COMPOSIÇÃO | 013 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 30W RETANGULAR DIRECIONÁVEL FIXADO EM PISO, INCLUSIVE CHUMBAMENTO EM CANO DE PVC PREENCHIDO EM CONCRETO COM PROFUNDIDADE DE 50CM | UN | 22,00 | 61,25 | 13,76 | 75,01 | 1.650,22 |
| | | | | | | | | Sub-total | 17.900,85 |
| 5 | | | ESTRUTURA | | | | | | |
| 5.1.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1,15 | 78,88 | 17,72 | 96,60 | 110,97 |
| 5.1.2 | SINAPI | 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 2,30 | 929,15 | 208,78 | 1.137,93 | 2.614,51 |
| 5.1.3 | SINAPI | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 14,36 | 37,91 | 8,52 | 46,43 | 666,73 |
| 5.1.4 | SINAPI | 104489 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 0,30 | 3.855,21 | 866,27 | 4.721,48 | 1.437,45 |
| 5.1.5 | SINAPI | 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 3,04 | 37,24 | 8,37 | 45,61 | 138,86 |
| | | | | | | | | Sub-total | 4.968,52 |
| 6 | | | PAISAGISMO | | | | | | |
| 6.1 | SINAPI | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M2 | 121,25 | 1,95 | 0,44 | 2,39 | 289,79 |
| 6.2 | SINAPI | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 121,25 | 6,52 | 1,47 | 7,99 | 968,80 |
| 6.3 | SINAPI | 98521 | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 | M2 | 121,25 | 0,35 | 0,08 | 0,43 | 52,14 |
| 6.4 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 78,28 | 19,01 | 4,27 | 23,28 | 1.822,40 |
| 6.5 | COMPOSIÇÃO | 008 | PLANTIO EM CANTEIRO DE MINI IXORA LARANJA COM ESPAÇAMENTO ENTRE MUDAS DE 15X15CM INCLUINDO MUDAS, ADUBAÇÃO, CALAGEM E TERRA VEGETAL | M2 | 42,97 | 180,61 | 40,58 | 221,19 | 9.504,53 |
| 6.6 | COMPOSIÇÃO | 005 | PREPARO DE COMPOSTO DE SOLO LOCAL(30%), TERRA VEGETAL (40%) E AREIA (30%) EM FLOREIRAS PARA PLANTIO DE MUDAS DE HELICONIA BICO DE PAPAGAIO | UN | 3,00 | 28,7 | 6,45 | 35,15 | 105,45 |
| 6.7 | COMPOSIÇÃO | 006 | PLANTIO DE JADE DO DESERTO VERMELHA EM CANTEIRO INCLUINDO MUDA, ADUBAÇÃO, CALAGEM E TERRA VEGETAL | UN | 4,00 | 96,28 | 21,63 | 117,91 | 471,64 |

PLANILHA DE QUANTIDADE E PREÇOS

NRº DOC: PIR-002-2024-PQP-R01

Cliente : Prefeitura de Piranga-MG
Título : Reforma da Praça Conico Felicio no Centro de Piranga-MG
Tipo : Reforma
Base do Orçamento : SINAPI 01-24 - SEM DESONERAÇÃO

BDI: 22,47%
Leis Sociais: 108,9%/67,79%
Revisão: 1
Área: 211,9

| ITEM | REFERÊNCIA | | SERVIÇOS | UN | QUANT. | VALORES UNITÁRIOS (R\$) | | | TOTAL (R\$) |
|----------------------------|------------|--------|--|----|--------|-------------------------|----------|-----------|-------------------|
| | FORTE | CÓDIGO | | | | CUSTO | BDI | PREÇO | |
| 6.8 | COMPOSIÇÃO | 007 | PLANTIO DE HELICONIA BICO DE PAPAGAIO EM CANTEIRO INCLUINDO MUDA, ADUBAÇÃO, CALAGEM E TERRA VEGETAL | UN | 3,00 | 60,52 | 13,60 | 74,12 | 222,36 |
| 6.9 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 5,00 | 168,72 | 37,91 | 206,63 | 1.033,15 |
| 6.10 | SINAPI | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 8,00 | 401,25 | 90,16 | 491,41 | 3.931,28 |
| Sub-total | | | | | | | | | 18.401,54 |
| 7 | | | URBANISMO | | | | | | |
| 7.1.1 | SINAPI | 94278 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 110,54 | 52,07 | 11,70 | 63,77 | 7.049,14 |
| 7.1.2 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 9,07 | 78,88 | 17,72 | 96,60 | 875,87 |
| 7.1.3 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 90,67 | 0,65 | 0,15 | 0,80 | 72,54 |
| 7.1.4 | SINAPI | 93680 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 90,67 | 76,11 | 17,10 | 93,21 | 8.451,35 |
| 7.1.5 | COMPOSIÇÃO | 009 | REBAIXO DA CALÇADA TIPO 2 - CONFORME PROJETO, EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050/2020 EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, INCLUINDO PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO ASSENTADO COM ARGAMASSA | UN | 1,00 | 872,50 | 196,05 | 1.068,55 | 1.068,55 |
| 7.1.6 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021 | M | 159,32 | 1,54 | 0,35 | 1,89 | 301,11 |
| Sub-total | | | | | | | | | 17.818,56 |
| 8 | | | MOBILIÁRIO | | | | | | |
| 8.1.1 | COMPOSIÇÃO | 010 | FORNECIMENTO DE FLOREIRA EM CONCRETO ARMADO COM TELA Q138 DUPLA PRÉ-MOLDADO, COM DIMENSÕES 60X60X60CM E ESPESSURA DA PAREDE 10 CM, FORMAS EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA E DESMOLDANTE - CONFORME PROJETO | UN | 3,00 | 737,64 | 165,75 | 903,39 | 2.710,17 |
| 8.1.2 | COMPOSIÇÃO | 011 | CONJUNTO PERGOLADO EM ESTRUTURA METÁLICA INCLUINDO FUNDO, PINTURA FOSCA, PLACA DE LIGAÇÃO E CHUMBADOR E CONCRETAGEM DAS BASES, PERFIL LED EMBUTIDO INCLUSIVE FONTE E FITA 3000K CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | CJ | 1,00 | 19.405,41 | 4.360,40 | 23.765,81 | 23.765,81 |
| 8.1.3 | COMPOSIÇÃO | 014 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM CHAPA DE AÇO TIPO MOEDA COM H=124CM E L35CM ARTICULÁVEL | UN | 3,00 | 306,91 | 68,96 | 375,87 | 1.127,61 |
| 8.1.4 | COMPOSIÇÃO | 015 | BANCO ORNAMENTAL EM MADEIRA E CHAPA DE AÇO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EM PROJETO ASSENTADO EM PISO COM CHUMBADOR DE CONCRETO | UN | 8,00 | 2.537,65 | 570,21 | 3.107,86 | 24.862,88 |
| Sub-total | | | | | | | | | 52.466,47 |
| 9 | | | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | |
| 9.1.1 | SINAPI | 101864 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 11,57 | 29,46 | 6,62 | 36,08 | 417,45 |
| 9.1.2 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1,51 | 78,88 | 17,72 | 96,60 | 146,06 |
| 9.1.3 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 1,51 | 20,08 | 4,51 | 24,59 | 37,18 |
| 9.1.4 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 37,80 | 22,80 | 5,12 | 27,92 | 1.055,38 |
| 9.1.5 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 8,20 | 1,84 | 10,04 | 20,08 |
| 9.1.6 | SINAPI | 89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,00 | 9,00 | 2,02 | 11,02 | 66,12 |
| 9.1.7 | SINAPI | 89419 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 6,31 | 1,42 | 7,73 | 7,73 |
| 9.1.8 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | 11,37 | 2,55 | 13,92 | 41,76 |
| 9.1.9 | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 52,43 | 11,78 | 64,21 | 256,84 |
| Sub-total | | | | | | | | | 2.048,60 |
| 10 | | | LIMPEZA DA OBRA | | | | | | |
| 10.1 | SINAPI | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 90,67 | 3,29 | 0,74 | 4,03 | 365,40 |
| 10.2 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 90,67 | 1,80 | 0,40 | 2,20 | 199,47 |
| 10.3 | SINAPI | 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1,00 | 753,75 | 169,37 | 923,12 | 923,12 |
| Sub-total | | | | | | | | | 1.487,99 |
| Total Geral da Obra | | | | | | | | | 151.170,13 |