

CURVA ABC DE SERVIÇOS

NRº DOC: PIR-003-2024-CAS-R00

Cliente : Prefeitura de Piranga-MG
Título : Reforma da Praça do Rosário
Tipo : Reforma
Base do Orçamento : SINAPI 02-24 - SEM DESONERAÇÃO

BDI: 22,47%
Leis Sociais: 81,79%/45,83%
Revisão: 3
Área: 345,87

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL (RS)	%	% ACUMULADO	ABC
6.1	98519	REVLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	241,00	2,44	588,04	0,08%	99,34%	
7.1	94278	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	8,23	64,27	528,94	0,07%	99,41%	
3.9	017	RETRADA DE MOBILIÁRIO URBANO EM PRAÇA - MESAS, BANCOS E LIXEIRAS, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO (SURB 17060050)	UN	8,00	60,99	487,92	0,07%	99,48%	
3.12	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2023	M3XKM	129,60	3,61	467,86	0,06%	99,54%	
9.8	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	64,44	451,08	0,06%	99,60%	
6.11	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	2,00	220,79	441,58	0,06%	99,67%	
9.4	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34,00	10,30	350,20	0,05%	99,71%	
5.2.6	035	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 90° KA (TIPO AC)	UN	1,00	349,39	349,39	0,05%	99,76%	
9.7	89440	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	14,22	341,28	0,05%	99,81%	
3.11	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	25,92	11,46	297,04	0,04%	99,85%	
5.4.4	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	5,00	46,70	233,50	0,03%	99,88%	
5.4.3	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	27,70	7,58	209,97	0,03%	99,91%	
6.4	008	PLANTIO EM CANTEIRO DE AZULZINHA EM FLOREIRAS INCLUINDO MUDAS, ADUBAÇÃO, CALAGEM E TERRA VEGETAL - 5 MUDAS POR FLOREIRA	UN	6,00	24,71	148,26	0,02%	99,93%	
5.2.3	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	133,80	133,80	0,02%	99,95%	
9.6	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	18,97	132,79	0,02%	99,96%	
5.2.5	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	107,31	107,31	0,01%	99,98%	
6.3	98521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	M2	241,00	0,44	106,04	0,01%	99,99%	
9.5	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	11,19	22,38	0,00%	100,00%	
5.2.4	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	21,46	21,46	0,00%	100,00%	